

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 256772/2-2019

ДАТУМ: 20.6.2019

ИНТЕРНИ БРОЈ:

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 31

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

СЕКТОР ЗА ФИКСНУ ПРИСТУПНУ МРЕЖУ

СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ БЕОГРАД

БЕОГРАД, Новопазарска бр.37-39

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Ул. Немањина бр.22-26
11000 Београд

ПРЕДМЕТ: Технички услови - сагласност на локацију

ВЕЗА: 256772/1-2019, ИБ:336/19 М.М.

(Ваш број предмета: ROP-MSGI-34773-LOCA-4/2019; инт.бр. 350-02-00211/2019)

Разматрајући захтев инвеститора, из надлежности предузећа „Телеком Србија“ а.д., издају се технички услови за Идејно решење НОВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ САВЕ на месту старог савског моста, на КП 2386/3, 2386/4, 2387/5, 2387/3, 2386/2, 2385/2, 2387/2, 2375/7, 2392/2, 6662/11, део 6628/1, све КО Нови Београд, и КП 473/6, 1508/368, 1508/361, 3292/8, 438/8, 3292/14, део 1508/331, део 445/1, део 473/12, део 473/11, део 1508/370, све КО Савски Венац, у Београду. Увидом у техничку документацију постојећег стања и сагледавањем достављене ситуације, утврђено је да на предметном подручју има постојећих подземних ТК објеката.

Постојеће стање ТК објеката:

Постојећи ТК објекти, који су оријентационо уцртани на ситуацији коју вам достављамо у прилогу (у .dwg и .pdf формату), су у надлежности предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.. Уцртани су постојећи подземни ТК објекти – постојећа подземна ТК канализација, подземни (оптички и бакарни) ТК каблови. На конструкцији моста ТК канализација се састоји од заштитних цеви капацитета 4хРЕØ50mm.

Технички услови:

Сагледавањем приложеног Идејног решења и увидом у техничку документацију постојећих ТК објеката, утврђено је да су исти **угрожени** планираним рушењем и демонтажом старог Моста на Сави и уређењем површина и саобраћајница око њега са обе стране.

Преко новог моста је предвиђен прелазак значајних телекомуникационих каблова те је потребно предвидети реализацију коридора кроз конструкцију новог моста, за ТК канализацију капацитета цеви 12хPVCØ110mm са обе стране моста и евентуално ревизионих ТК окана на одговарајућим распонима. Код паралелног вођења са трасом новог ЕЕ кабловског вода средњег и високог напона минимално хоризонтално растојање треба да износи 0,5m.

Општи услови:

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих подземних ТК објеката (ТК канализације, ТК каблова) на приступном делу са обе стране моста, нити до

прекида и угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја. Увек мора бити обезбеђен адекватан приступ постојећим ТК објектима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција. Није дозвољено постављање бетонских плочица, бетонског слоја или тешких предмета преко поклопаца подземних ТК окана. Пре почетка радова предузети мере заштите телекомуникационих каблова од прекида, нагњечења или истезања у времену извођења радова на јавним површинама.

2. Пре почетка извођења радова, потребно је у сарадњи са надлежном службом предузећа „Телеком Србија“ а.д. извршити идентификацију и обележавање трасе подземних ТК објекта у зони планираних радова (помоћу инструмената трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај и дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима.

3. Инвеститор односно извођач радова је у обавези да се најмање **15 (петнаест)** дана пре почетка извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих објеката „Телекома Србија“, писаним путем обрати на адресу: „Телеком Србија“ а.д., улица Новопазарска број 37-39, 11000 Београд, телефон **011/2423-222** или на е-mail najava.radova@telekom.rs. са обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног органа (контакт телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон). Предузеће „Телеком Србија“ а.д. ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора над радовима на измештању, заштити и обезбеђењу својих објеката и констатовати да ли се исти изводе према издатим техничким условима и важећим техничким прописима. Приликом извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од стране Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д..

4. Извођач радова је обавезан да приликом извођења радова, у свему поштује Закон планирању и изградњи, Закон о електронским комуникацијама, Закон о безбедности и здравље на раду, Закон о заштити од пожара, техничке прописе регулисане правилником за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже, упутства, прописе и препоруке за ову врсту делатности.

5. **Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката извршити пре почетка било каквих грађевинских радова** и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности и техничке исправности постојећих подземних ТК објеката.

6. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих подземних ТК објеката вршити искључиво ручних путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања тла, пробни ископи и слично). Код изградње приступних саобраћајница, мора се постићи минимална заштитна удаљеност између спољњег зида горњег реда цеви и нивелете саобраћајнице од 0,7m. У супротном, ако се то не може постићи, извршити измештање постојеће кабловске канализације, а трошкове сноси инвеститор радова. Планиране трасе будућих комуналних инсталација морају бити постављене на прописаном растојању у односу на трасе постојећих ТК објеката.

7. Услучају евентуалног оштећења постојећих подземних ТК објекта или прекида ТК саобраћаја услед извођења радова, инвеститор - извођач радова је дужан да предузме „Телеком Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитака услед прекида телекомуникационог саобраћаја).

8. Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих објеката Предузећа „Телеком Србија“, неопходно је да инвеститор објекта за чију се изградњу издају услови, у име Предузећа „Телеком Србија“ покрене све активности предвиђене Законом о планирању и изградњи, да о свом трошку, изради сву потребну и законски прописану техничку документацију, набави одговарајући материјал и изведе радове на измештању постојећих објеката електронских комуникација, што ће се регулисати Уговором.

9. Извод из Пројеката који садржи свеску са решењем измештања, заштите и обезбеђења постојећих објеката „Телекома Србија“, предмер материјала и радова и графичку документацију за предметне радове измештања, заштите и обезбеђења постојећих објеката „Телекома Србије“, треба доставити обрађивачу услова ради верификације.

10. Материјал и радови на заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању постојећих објеката „Телекома Србије“, изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима када је ова област другачије дефинисана постојећим споразумима и претходно издатим условима. Обавеза инвеститора је и да, уколико је за предметну врсту радова прописана обавеза регулисања имовинско-правних односа, исте и регулише за будуће трасе линијских инфраструктурних објеката електронских комуникација Предузећа „Телеком Србија“ пре почетка изградње.

11. Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за коју се траже услови.

12. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих каблова водити рачуна да је извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде са листе квалификованих извођача радова „Телекома Србија“ а.д.

13. По завршетку радова инвеститор односно извођач радова је у обавези да у писаној форми обавести предузеће „Телеком Србија“ а.д., да су радови, за које су услови тражени, завршени.

14. По завршетку радова на измештању објеката потребно је извршити контролу квалитета извршених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за формирање комисије за контролу квалитета, достави Пројекат изведеног објекта и геодетски снимак, податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће присуствовати раду комисије.

15. Након завршетка свих активности дефинисани Уговором, потребно је да одговорна лица за праћење реализације Уговора доставе „Телеком Србија“ а.д., потписан Записник.

16. Уколико у току важења ове сагласности настану промене које се односе на промену ситуације – локацију предметног објекта, инвеститор односно извођач радова је у обавези да промену пријави и затражи измену техничких услова односно нове техничке услове.

17. Ова технички услови важе **годину дана од дана издавања**. После истека рока важности обавезно је подношење захтева за обнову важности истих.

Напомена: Обавеза инвеститора ових радова је да ради боље заштите постојећих ТК објекта, извођачу радова, поред остале техничке документације, достави и копију ових техничких услова (текст и ситуацију) и Техничко решење измештања, заштите и обезбеђења постојећих ТК капацитета угрожених демонтажом односно изградњом, које је „Телеком Србија“ а.д. верификовао. За непоступање по наведеним условима инвеститор радова сноси пуну одговорност.

Прилог: - ситуација
С поштовањем,

ШЕФ СЛУЖБЕ

Вук Раичевић, дипл.инж.