

9/1-2.6.3.
ПРЕДМЕР РАДОВА НА ИЗРАДИ ЗИДОВА НА ГП2

| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин.) | Цена (дин.) |
|--------------------------|---|-----------|----------|-----------------------|-------------|
| | | | А | Б | АхБ |
| 01.00 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ | | | | |
| 01.01 | Припремни радови. Рад обухвата сва геодетска мерења, преношење података из пројекта на терен, профилисање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова инвеститору. Под овим радовима подразумева се и допремање механизације и свог потребног материјала, потребног у циљу извођења радова. Радови на овој позицији наплаћују се паушално. | | | | |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: | | | | | |
| 02.00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | | | | |
| 02.01 | Ископ земљаног материјала за израду потпорних зидова Ова позиција обухвата ископ у материјалу II и III са утоваром и транспортом вишка материјала до депоније коју одреди Надзорни орган, на даљину до 500м. Ископ се рачуна од коте претходно планираног терена. Обрачун се врши по м3 ископаног материјала. | m3 | 260,00 | | |
| 02.02 | Насипање земљаног материјала Рад на овој позицији обухвата уградњу пробраног материјала из локалног ископа помешано са каменом дробином у труп насипа. Ваљање се изводи у слојевима од 20-30 см до постизања одговарајућег модула збијености мин. Mc=35MPa. Обрачун се ради по метру кубном уграђеног насипа. Обрачун се врши по м3 насутог материјала. | m3 | 180,00 | | |
| УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: | | | | | |
| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин.) | Цена (дин.) |
| | | | А | Б | АхБ |
| 03.00 | БЕТОНСКИ РАДОВИ | | | | |
| 03.01 | Израда темеља од бетона MB30 (C25/30) Ова позиција обухвата набавку, транспорт свог потребног материјала, сав рад на припреми и уградњи бетона темеља, доказ квалитета и све остале пратеће радове. Обрачун се врши по м3 уграђеног бетона. | m3 | 27.50 | | |

| | | | | | |
|-------|--|----|-------|--|--|
| 03.02 | Израда зида од бетона МВ30 (С25/30) Ова позиција обухвата набавку, транспорт свог потребног материјала, сав рад на припреми и уградњи бетона зида, доказ квалитета и све остале пратеће радове. Зид се изводи од бетона МВ30, V4,М150, у кампадама, у свему према пројекту. Обрачун се врши по м3 уграђеног бетона. | m3 | 40,00 | | |
| 03.03 | Израда подлоге од МБ15 (С12/15). Пре израде потпорног зида потребно је урадити подлогу од мршаваг бетона МБ15 дебљине 10-15 цм. Обрачун се ради по метру кубном уграђеног бетона. | m3 | 6,60 | | |

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:

| | | | | | |
|---------------------------------|--|----|---------|--|--|
| 04.00 | АРМИРАЧКИ РАДОВИ | | | | |
| 04.01 | Ребраста арматура RA 500/550 B500b Набавка, транспорт, сечење, савијање и уградња арматуре RA 500/550 B500b, као и свог припадајућег материјала (дистанцери, хватачи и др.). Обрачун се врши по кг уграђене арматуре. | kg | 2300,00 | | |
| 04.02 | Мрежаста арматура. Набавка, транспорт, сечење, савијање и уградња арматуре Q257 и Q335. Количина из спецификације повећава се за 15% због преклопа. Обрачун се врши по кг уграђене арматуре. Обрачун се врши по кг уграђене арматуре. | kg | 500,00 | | |
| УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ: | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------|--|--|
| 05.00 | РАЗНИ РАДОВИ | | | | |
| 05.01 | Израда барбакана Цена обухвата набавку и уградњу ПВЦ цеви Ф50 за барбакане. Барбакане се постављају на растојању од 2,50 m, дужине 50 cm. $66.20m/2.5m*0.5m/kom=13.50m$ Обрачун рада се врши по м уграђених цеви. | m | 13,50 | | |
| УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ: | | | | | |

| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 01.00 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ | | | | |
| 02.00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | | | | |
| 03.00 | БЕТОНСКИ РАДОВИ | | | | |
| 04.00 | АРМИРАЧКИ РАДОВИ | | | | |
| 05.00 | РАЗНИ РАДОВИ | | | | |
| УКУПНО (дин): | | | | | |