Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за саобраћај
Сектор за планирање саобраћаја и урбану мобилност
Одељење за планирање саобраћаја
IV – 08 Бр. 344.6–161/2022
21.11.2022. године

Београд
www.beograd.rs

27. марта 43
11000 Београд
тел. (011) 2754-458, факс 2754-636
e-mail: info.saobracaj@beograd.gov.rs

„URBANISTIQ d.o.o."
ул. Пере Велимировића бр. 50
Београд

У вези са вашим захтевом за ИЗДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОЖЕНО САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА САНАЦИЈУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И АДАПТАЦИЈУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА БИГЗ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БР. 10738/1 К.О. САВСКИ ВЕНАЦ, У БЕОГРАДУ, Секретаријат за саобраћај вас обавештава:

На основу приложене техничке документације (ИДР – Сепарат саобраћајног решења), задржава се постојећи колски приступ, није предвиђено отварање нових. Секретаријат за саобраћај је сагласан са решењем за стационирање возила на предметној парцели.

Саставни део овог Мишљења су листови Сепарата саобраћајног решења бр. BIGZ-IDR-ARH-A120, BIGZ-IDR-ARH-A301, BIGZ-IDR-ARH-A410a: „Ситуациони план са основом приземља – Новопројектовано стање", „Основа приземља – Новопројектовано стање", „Парцијални пресеци – Новопројектовано стање" и технички опис.

Обрадила: Јелена Давидовић, дипл. инж. саобр.

заменик начелника Градске управе града Београда -
секретар Секретаријата за саобраћај

Никола Татовић

SEPARAT IDEJNOG REŠENJA ZA URBANISTIČKI PROJEKAT

Za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za sanaciju, rekonstrukciju i adaptaciju poslovnog objekta „BIGZ“, Spratnost objekta: Po+Pr+Me+11, Bulevar Vojvode Mišića br. 17, KP 10738/1 KO Savski Venac, Beograd

INVESTITOR:	MPP BIGZ d.o.o. Beograd – Stari Grad Bulevar Vojvode Bojovića 6-8, Beograd
NAMENA OBJEKTA:	Poslovni objekat
LOKACIJA:	KP 10738/1 KO Savski Venac, Beograd

SEPARAT IDEJNOG REŠENJA ZA URBANISTIČKI PROJEKAT

Za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za sanaciju, rekonstrukciju i adaptaciju poslovnog objekta „BIGZ“, Spratnost objekta: Po+Pr+Me+11, Bulevar Vojvode Mišića br. 17, KP 10738/1 KO Savski Venac, Beograd

INVESTITOR:	MPP BIGZ d.o.o. Beograd – Stari Grad Bulevar Vojvode Bojovića 6-8, Beograd
OBRAĐIVAČ:	„URBANISTIQ“, doo Pere Velimirovića 50, Rakovica
ODG.URBANISTA:	Nenad Kitanović, dipl.inž.arh Br. licence 200 A00880 19
IDEJNO ARH. REŠENJE:	VMS d.o.o. Beograd Kajmakčalanska 61, Beograd Licenca br. 351-02-02059/2020-09
GLAVNI PROJEKTANT:	Milica Pavlović, dipl.ing.arh. Licenca: 300 M663 13
DATUM:	Oktobar 2022. Beograd

SADRŽAJ

1 TEHNIČKI OPIS

1.1 OPŠTE
1.2 FUNKCIONALNO REŠENJE
1.3 SAOBRAĆAJNO REŠENJE

2 GRAFIČKI PRILOZI

- SITUACIJA SA OSNOVOM PRIZEMLJA R=1:500
- SITUACIJA SA OSNOVOM KROVA R=1:500
- OSNOVA PRIZEMLJA R=1:200

1. TEHNIČKI OPIS

1.1 OPŠTE

Poslovni objekat BIGZ se nalazi na uglu Bulevara Vojvode Mišića i ulice Jovana Ristića. Objekat je spratnosti Po+Pr+Me+11, nalazi se na katastarskog parceli 10738/1 KO Savski Venac. Apsolutna kota ±0.00 prizemlja BIGZ-a je 78.00 mnv. Teren oko objekta je u padu od zadnjeg dela parcele ka Bul. vojvode Mišića sa visinskom razlikom od 4-5m.

BIGZ, nekad Zgrada državne štamparije, je koncipiran kao slobodnostojeći industrijski objekat, čiji gabarit proističe iz oblika i veličine građevinske parcele. Osnovu projektovanu u obliku ćiriličnog slova „П", formiraju glavni trakt orijentisan ka Bulevaru vojvode Mišića i upravno na njega postavljena dva poprečna krila.

Glavni ulaz u poslovni objekat BIGZ je iz Bul. Vojvode Mišića, nalazi se na etaži prizemlja i prostorno je akcentovan nadstrešnicom. Drugi glavni ulaz je na desnom kraju prednjeg fronta fasade i spojen je sa administrativnim stepeništem (nekadašnjim činovničkim ulazom). Za potrebe evakuacije na prizemlju prednje fasade biće otvorena još 4 izlaza u sklopu postojećih staklenih polja, dva za restoran i dva za lokal. Levi krak objekta (severoistočna fasada) u prizemlju ima jedan postojeći ulaz i uz dodatnu spoljnu stazu predviđenu projektom aktiviraće još dva ulaza/izlaza za potrebe evakuacije.

Kolski ulaz/izlaz se nalazi u nivou prizemlja, iz Bul Vojvode Mišića pristupa se unutrašnjoj garaži.

Unutrašnje horizontalne komunikacije su pozicionirane u centralnim zonama objekta, uz stepeništa i liftove i organizovana i podeljena prema važećim PP propisima.

Objekat je zaštićen kod Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda kao Kulturno dobro – spomenik kulture pod nazivom „Zgrada državne štamparije" – Sl. list grada Beograda br. 26 od dana 18.12.1992.

1.2 FUNKCIONALNO REŠENJE

Poslovni objekat BIGZ, spratnosti Po+Pr+Me+11, kao predmet projekta sanacije, rekonstrukcije i adaptacije projektovan je i programski organizovan po etažama:

- PODRUM je projektovan kao: tehnička etaža koja sadrži postrojenja mašinskih, hidrotehničkih i elektroenergetskih instalacija, magacine i druge ostave.
- PRIZEMLJE je projektovano tako da sadrži: glavne ulaze, primarne i sekundarne komunikacije, restoran, zonu kancelarijskog prostora u severozapadnom delu objekta, unutrašnju garažu, sanitarne blokove i tehničke prostorije.
- MEZANIN je projektovan tako da sadrži: glavni ulazni hol, primarne i sekundarne komunikacije, zone kancelarijskog prostora, restoran, sanitarne blokove, tehničke prostorije.
- SPRATOVI 01-05 i 07-08 su projektovani tako da sadrže: zone kancelarijskog prostora, primarne i sekundarne komunikacije, sanitarne blokove i tehničke prostorije.
- 6. SPRAT je projektovan tako da sadrži: zone kancelarijskog prostora, primarne i sekundarne komunikacije, dve terase, sanitarne blokove i tehničke prostorije.
- 9. SPRAT je projektovan tako da sadrži: zonu kancelarijskog prostora sa sanitarnim blokom, restoran sa kuhinjom, terasu i glavne komunikacije
- 10. SPRAT je projektovan tako da sadrži kancelarijski prostor.
- 11. SPRAT (KROV) je projektovan kao krovna terasa sa pratećom opremom.

Poslovanje kao osnovna i dominantna namena BIGZ-a organizovano je na svim etažama osim podruma koji je predviđen za tehnički blok. Poslovanje je organizovano na zone budućih kancelarija po svim etažama i sve imaju podjednaki pristup preostalim neophodnim sadržajima objekta. Kancelarijsko poslovanje predstavlja primarni vid korišćenja poslovnih prostora. Na objektu su predviđena i dva restorana, jedan dvoetažni na prizemlju i mezaninu i drugi na 9. spratu sa pripadajućom terasom.

1.3. SAOBRAĆAJNO REŠENJE

Pristup motornih vozila parceli omogućen je sa strane ulice Bulevar Vojvode Mišića. Pomenuti pristup predstavlja dvosmerni ulaz/izlaz koji internom saobraćajnicom unutar parcele vodi ka garaži na prizemnoj etaži objekta. Kota na poziciji kolskog ulaza je -0.45 (77.55mnv). Planirana su 3 parking mesta na otvorenom, namenjena paralelnom parkiranju bočno uz objekat. Širina unutrašnje saobraćajnice iznosi 6m.

Planirana garaža se nalazi na prizemnoj etaži objekta i spada u garaže srednje veličine (1407.64m2) sa odvojenim ulazom i izlazom i jednosmernim kretanjem vozila. Kota poda garaže je ±0.00 (78.00mnv), kota ulaza u garažu je ±0.00 (78.00mnv), a izlaza je +0.55 (78.55). Čista visina garaže je 2.20m. Neposredno ispred izlaza iz garaže, a unutar objekta, planirana je kolska rampa dužine 5.85m, širine 5.40m i nagiba 9,40%. Režim kretanja u garaži je jednosmeran, kružnom prolaznom saobraćajnicom minimalne širine 540cm. Nakon izlaza iz garaže kretanje vozila se nastavlja još jednom rampom dužine 9.90m, širine 6.40m i nagiba 5,55% i dalje nastavlja internom saobraćajnicom ka izlazu sa parcele. Obe rampe su natkrivene. Na trasi interne saobraćajnice projektovane radi ostvarivanja ulaza u garažu objekta planira se postavka kartične kontrole pristupa ulaza/izlaza iz garaže.

Pešački pristup objektu ostvaruje se preko pristupnog platoa iz ulice Bulevar Vojvode Mišića ka postojećem centralnom i bočnom ulazu na glavnoj fasadi. Pristup objektu ostvaruje se takođe preko postojećeg bočnog ulaza fasade okrenute ka hotelu Radison. Na objektu je planiran odgovarajući broj evakuacionih izlaza, propisno obeleženih i odgovarajućom infrastrukturom povezanih sa ostalim elementima pešačkog saobraćaja.

Gašenje eventualnih požara vršiće Vatrogasna jedinica Voždovca, ulica Tabanovačka br. 5 i Vatrogasna jedinica Čukarice. Objektu je omogućen prilaz vatrogasnih vozila za gašenje i spašavanje postojećim gradskim i internim saobraćajnicama. Dalja razrada projekta podrazumeva planiranje pozicija konstruktivno ojačanih platoa za vatrogasno vozilo.

Usled rekonstukcije, adaptacije i sanacije objekta od javnog značaja koji uživa predhodnu zaštitu Zavoda za zaštitu spomenika kulture, prema informaciji o lokaciji za postojeći objekat BIGZ-a , projektom je **potrebno obezbediti maksimalno mogući broj parking mesta u podzemnim, suterenskim ili nadzemnim etažama ukoliko konstruktivni sklop objekta to dozvoljava.**
U slučaju dogradnje i rekonstrukcije, postojećeg objekta, kao i za objekte u pešačkim zonama, ukoliko nije moguće realizovati potreban broj parking mesta unutar građevinske parcele, potreban broj parking mesta za stacioniranje vozila moguće je obezbediti van parcele na kojoj se nalazi predmetni objekat, u zoni petominutne pešačke izohrone (do 400 m).

Parkiranje je rešeno u dve zone unutar parcele poslovnog objekta BIGZ:

- U prizemlju se nalazi unutrašnja garaža sa 36 parking mesta, od čega su 3 parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom i jedno parking mesto za punjenje baterija električnih automobila.
- Na parceli sa bočne strane objekta planirana su 3 parking mesta.

BIGZ - PARKING MESTA				
Nivo	**Lokacija**	**Parking mesta - redovna**	**Parking mesta - osobe sa invaliditetom**	**Ukupno**
Prizemlje	Unutrašnja garaža	33	3	36
Prizemlje	Parkiranje na otvorenom	3	0	3
Ukupno		**36**	**3**	**39**

Dimenzije parking mesta i manevarskih prostora:
- Parking mesta (upravno parkiranje) 2.5m x 5.0m
- Parking mesta (podužno parkiranje) 2.0m x 5.5m
- Parking mesta (upravno parkiranje) za osobe sa invaliditetom 3.7m x 5.0m
- Parking mesta (podužno parkiranje) za osobe sa invaliditetom 3.7m x 5.5m
- Manevarski prostor (širina saobraćajnice) u garaži je 6m, osim na pozicijama postojećih konstruktivnih elemenata (stubova) gde je moguće ostvariti najviše 5.4m
- Manevarski prostor (širina saobraćajnice) na otvorenom prostoru je 6m

URBANISTIQ d.o.o.

Важи уз акт:
IV-08 бр 344.6-161/2022

2. GRAFIČKI PRILOZI



± 0.00= 78.00

bwk engineers
Vitanovačka 27 //
11000 Beograd
Broj licence: MB 20583622

PROJEKTANT:	VMS preduzeće za projektovanje inženjering i konsalting Kajmakčalanska 61, Beograd Licenca br. 351-02-01231/2022-09 vladislav matić & sinovi
Vrsta tehničke dokumentacije:	IDEJNO REŠENJE - IDR
Autor objekta:	**arhitekta Dragiša Brašovan**
Odg. projektant rekonstrukcije:	**Milica Pavlović dipl.inž.arh.** licenca broj: 300 M663 13
Projektanti:	**Miloš Obradović, dipl.inž.arh.** lic.br. 300 O561 16 **Miloš Papić, dipl.inž.arh.** lic.br. 300 N638 14
Saradnici:	**Tamara Radović, mast.inž.arh.** **Milan Savović, mast.inž.arh.** **Dušica Totić, mast.inž.arh.** **Marko Korošec, dipl.inž.arh.** **Jelena Jovović, mast.inž.arh.** **Hristina Tošić, mast.inž.arh.**
Kontrolisao:	**Siniša Matić, dipl.inž.građ.**

Važni uz akt:
IV-08 br. 344.6-461/2022
od 21.11.2022

Revizija	Opis	Datum

INVESTITOR: **MPP Bigz d.o.o.**
Beograd-Stari Grad
Bul. Vojvode Bojovića 6-8, Beograd

OBJEKAT: Poslovni objekat **BIGZ**, spratnost objekta: **Po+Pr+Me+11**
Bul. Vojvode Mišića br. 17, Beograd - Savski Venac
KP 10738/1 KO Savski Venac, Beograd

Deo projekta: 1 **PROJEKAT ARHITEKTURE**

Crtež: **Situacioni plan sa osnovom prizemlja**
NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Razmera: 1 : 500

Oznaka crteža: BIGZ-IDR-ARH-A120

Revizija

Datum: Septembar 2022.

Broj projekta : 630-4-0920-01_IDR



± 0.00= 78.00

bwk engineers
Vitanovačka 27 //
11000 Beograd
Broj licence: MB 20583622

PROJEKTANT:	VMS preduzeće za projektovanje inženjering i konsalting Kajmakčalanska 61, Beograd Licenca br. 351-02-01231/2022-09 vladislav matić & sinovi
Vrsta tehničke dokumentacije:	IDEJNO REŠENJE - IDR
Autor objekta:	**arhitekta Dragiša Brašovan**
Odg. projektant rekonstrukcije:	**Milica Pavlović dipl.inž.arh.** licenca broj: 300 M663 13
Projektanti:	**Miloš Obradović, dipl.inž.arh.** lic.br. 300 O561 16 **Miloš Papić, dipl.inž.arh.** lic.br. 300 N638 14
Saradnici:	**Tamara Radović, mast.inž.arh.** **Milan Savović, mast.inž.arh.** **Dušica Totić, mast.inž.arh.** **Marko Korošec, dipl.inž.arh.** **Jelena Jovović, mast.inž.arh.** **Hristina Tošić, mast.inž.arh.**
Kontrolisao:	**Siniša Matić, dipl.inž.građ.**

URBANISTIQ d.o.o. za arhitekturu urbanizam i inženjering Beograd-Rakovica

Revizija	Opis	Datum

INVESTITOR: **MPP Bigz d.o.o.**
Beograd-Stari Grad
Bul. Vojvode Bojovića 6-8, Beograd

OBJEKAT: Poslovni objekat **BIGZ**, spratnost objekta: **Po+Pr+Me+11**
Bul. Vojvode Mišića br. 17, Beograd - Savski Venac
KP 10738/1 KO Savski Venac, Beograd

Deo projekta	1	**PROJEKAT ARHITEKTURE**

Crtež:
Situacioni plan sa osnovom krova
NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Razmera: 1 : 500

Oznaka crteža: BIGZ-IDR-ARH-A110

Revizija

Datum: Septembar 2022.

Broj projekta : 630-4-0920-01_IDR



A301 - osnova Prizemlja - Pregled namena prostorija

Oznaka	Namena prostorije	Površina (m2)	Obim (m)
P.01	Ulazni hol sa komunikacijama	276.16	84.14
P.02	Tehnička prostorija	18.71	17.72
P.03	Tehnička prostorija	12.85	16.56
P.04	Pretprostor	69.72	60.22
P.05	Stepenište	36.90	39.15
P.06	Hodnik	89.55	73.13
P.07	Kancelarija	14.03	15.03
P.08	Kancelarija	16.20	16.72
P.09	Kancelarija	16.72	18.75
P.10	Sala za sastanke	18.63	17.44
P.11	Pretprostor	5.25	9.41
P.12	Stepenište	42.54	26.82
P.13	Kancelarija	19.98	20.24
P.14	Elektro soba	10.22	15.25
P.15	Kancelarijski prostor	158.26	68.65
P.16	Toalet - M	11.59	20.65
P.17	Toalet - Ž	10.31	18.25
P.18	Održavanje	2.39	6.20
P.19	Toalet - Ž	8.79	17.80
P.20	Održavanje	2.04	5.91
P.21	Toalet - M	7.91	16.99
P.22	Elektro soba	7.51	11.89
P.23	Kancelarijski prostor	213.09	104.16
P.24	Kancelarija	19.37	17.81
P.25	Kancelarija	43.22	26.72
P.26	Sala za sastanke	22.41	20.14
P.27	Kancelarija	17.73	17.63
P.28	Elektro soba	12.22	14.90
P.29	Hodnik	23.24	20.80
P.30	Lokal	197.77	108.46
P.31	Održavanje	1.69	5.25
P.32	Toalet	8.85	16.45
P.33	Tehnička prostorija	14.52	18.76
P.34	Hodnik	3.68	8.48
P.35	Toalet	2.08	5.78
P.36	Hodnik	10.99	22.34
P.37	Elektro soba	3.22	7.29
P.38	Restoran	137.52	99.98
P.39	Stepenište	36.28	39.45
P.40	Pretprostor	22.70	22.42
P.41	Toalet - Ž	10.22	19.35
P.42	Toalet - M	12.34	20.01
P.43	Održavanje	2.44	6.44
P.45	Tehnička prostorija	14.18	16.06
P.46	Vetrobran	20.59	19.69
P.47	Kontrolna prostorija	38.38	28.60
P.48	Tehnička prostorija	74.53	55.86
P.49	Garaža	1407.64	212.72
P.50	Tehnička prostorija	21.10	20.53
P.51	Hodnik	6.41	10.28
P.52	Tehnička prostorija	36.58	25.05
P.53	Stepenište	22.03	32.13
P.54	Tehnička prostorija	108.53	52.05
P.55	Hodnik	24.96	23.88
P.55	Pretprostor	7.45	19.96
P.56	Tehnička prostorija	12.57	17.29
P.57	Hodnik	58.11	72.58
P.58	Stepenište	13.84	15.45
P.59	Stepenište	25.68	34.55
P.60	Tehnička prostorija	42.38	26.97
P.61	EDB prostorija jake struje	15.73	17.11
P.62	Podest stepeništa	12.38	15.72
P.63	Podest stepeništa	13.12	15.78
P.64	Ulazni hol	84.98	45.37
Ukupna NETO površina etaže:		3732.96	
BRUTO površina etaže:		4717.83	
BRGP površina etaže:		4717.83	

POROBETONSKI BLOK
OPEKA - POSTOJEĆI ZID
ARMIRANI BETON
TERMOIZOLACIJA

Broj: IV-08 Gp-344 6-469/2022 Datum: 19.09.2022

URBANISTIČKI ZAVOD GRADA BEOGRADA d.o.o. Kralja Milutina 9 Beograd-Palilula

± 0.00= 78.00

Revizija	Opis	Datum

bwk engineers Vitanovačka 27 // 11000 Beograd Broj licence: MB 20583622

PROJEKTANT: VMS preduzeće za projektovanje inženjering i konsalting Kajmakčalanska 61, Beograd Licenca br. 351-02-01231/2022-09 — vladislav matić & sinovi

Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR

Autor objekta: **arhitekta Dragiša Brašovan**

Odg. projektant rekonstrukcije: **Milica Pavlović dipl.inž.arh.** licenca broj 300 M663 13

Projektanti: **Miloš Obradović, dipl.inž.arh.** lic.br. 300 O561 16; **Miloš Papić, dipl.inž.arh.** lic.br. 300 N638 14

Saradnici: **Tamara Radović, mast.inž.arh.**; **Milan Savović, mast.inž.arh.**; **Dušica Totić, mast.inž.arh.**; **Marko Korošec, dipl.inž.arh.**; **Jelena Jovović, mast.inž.arh.**; **Hristina Tošić, mast.inž.arh.**

Kontrolisao: **Siniša Matić, dipl.inž.grad.**

INVESTITOR: **MPP Bigz d.o.o. Beograd-Stari Grad**
Bul. Vojvode Bojovića 6-8, Beograd

OBJEKAT: Poslovni objekat **BIGZ**, spratnost objekta: **Po+Pr+Me+11**
Bul. Vojvode Mišića br. 17, Beograd - Savski Venac
KP 10738/1 KO Savski Venac, Beograd

Deo projekta: 1 **PROJEKAT ARHITEKTURE**

Crtež: **Osnova prizemlja**

NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Razmera: 1 : 200

Oznaka crteža: BIGZ-IDR-ARH-A301

Revizija:

Datum: Septembar 2022.

Broj projekta: 630-4-0920-01_IDR



PRESEK A-A



Важи уз акт:
IV-08-ЦО 344.6-169/2022
од 21.11.2022



PRESEK B-B

URBANISTIQ d.o.o. Društvo za arhitekturu, urbanizam i inženjering Beograd-Rakovica

± 0.00= 78.00

Revizija	Opis	Datum

bwk engineers Vitanovačka 27 // 11000 Beograd Broj licence: MB 20583622

PROJEKTANT: VMS preduzeće za projektovanje inženjering i konsalting Kajmakčalanska 61, Beograd Licenca br. 351-02-01231/2022-09 — Vladislav matić & sinovi

Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR

Autor objekta: **arhitekta Dragiša Brašovan**

Odg. projektant rekonstrukcije: **Milica Pavlović dipl.inž.arh.** licenca broj: 300 M663 13

Projektanti: **Miloš Obradović, dipl.inž.arh.** lic.br. 300 O561 16; **Miloš Papić, dipl.inž.arh.** lic.br. 300 N638 14

Saradnici: **Tamara Radović, mast.inž.arh.**, **Milan Savović, mast.inž.arh.**, **Dušica Totić, mast.inž.arh.**, **Marko Korošec, dipl.inž.arh.**, **Jelena Jovović, mast.inž.arh.**, **Hristina Tošić, mast.inž.arh.**

Kontrolisao: **Siniša Matić, dipl.inž.građ.**

INVESTITOR: **MPP Bigz d.o.o. Beograd-Stari Grad**
Bul. Vojvode Bojovića 6-8, Beograd

OBJEKAT: Poslovni objekat **BIGZ**, spratnost objekta: **Po+Pr+Me+11**
Bul. Vojvode Mišića br. 17, Beograd - Savski Venac
KP 10738/1 KO Savski Venac, Beograd

Deo projekta: 1 **PROJEKAT ARHITEKTURE**

Crtež: **Parcijalni preseci**
NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Razmera: 1 : 200

Oznaka crteža: BIGZ-IDR-ARH-A410a

Revizija:

Datum: Septembar 2022.

Broj projekta: 630-4-0920-01_IDR